!!Letzte Einfahrt auf die Deponie 16 Uhr!!

Vor der Anlieferung von asbesthaltigen Materialien auf unsere Deponie ist zu beachten:

Es dürfen nur asbesthaltige Abfälle entsorgt werden, die soweit behandelt sind, dass beim Transport, Entladung und beim Einbau auf der Deponie **keine Asbestfasern** freigesetzt werden.

Dies wird erreicht durch:

*Verpacken in einlagigen PE-Kunststofffolien mind. von 0,4 mm.

***gebrochene** Platten **müssen** in Big Bag's eingepackt sein.

Verpacken in ausreichend festen Kunststoffsäcken (Big Bag's).

* **Container Big Bag's** sind **nicht** erlaubt.

*Platten Big Bag's sollten separat in Abrollcontainer angeliefert werden

Anlieferungsmöglichkeiten:

Abkippen ist grundsätzlich nicht erlaubt

*Nur mit Abrollcontainer (geringe Fallhöhe max. 20 cm)

*Nur Plattensäcke an dem Betonrammbock abladen

*Abladen mittels Gabelentladung

Auf Kanthölzer gestapelt min.15 cm stärke

(keine **Holzpaletten**)

*Abladen mit Gehänge oder den vorhandenen Schlaufen ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

* Rohre sind als kleine Pakete (max. 5-6 Stück zusammengebunden) in Folie zu verpacken